

شرکت / شخص:

- ۱- محل اجرای کار: رفسنجان - کیلومتر ۶۰ جاده رفسنجان به شهربابک - شرکت تولیدی، شیمیایی و معدنی سرچشمه هامون
 - ۲- مدت اجرای کار: ۶۰ روز
 - ۳- کارفرما: شرکت تولیدی، شیمیایی و معدنی سرچشمه هامون
 - ۴- نشانی محل ارسال اسناد مناقصه: شهر مس سرچشمه - انتهای بلوار ایثارگران - شرکت صنایع مس افق کرمان
 - ۵- کارفرما در رد و قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
 - ۶- مدت ارائه قیمت حداکثر تا ساعت ۹ صبح روز ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ می باشد و به پیشنهادهای که بعد از این تاریخ ارائه میگردد هیچ گونه ترتیب اثری داده نمیشود.
 - ۷- در صورت عدم آمادگی پیمانکار ظرف مدت ۵ روز کاری از تاریخ اعلام برنده کارفرما حق دارد ضمانت نامه شرکت در مناقصه پیمانکار را ضبط و کار را به نفر بعدی ارجاع دهد. همچنین در صورتی که برنده مناقصه ضمانت نامه اجرای تعهدات را به کارفرما تسلیم ننماید کارفرما حق دارد کار را به نفر دوم ارجاع دهد و ضمانت نامه شرکت در مناقصه برنده را ضبط خواهد کرد
 - ۸- شرکت کنندگان در مناقصه ملزم هستند کلیه مدارک مناقصه را به دقت مطالعه و مورد بررسی قرار داده و از متن آنها اطلاع کافی و کامل پیدا نمایند. قبل از تسلیم برگ پیشنهاد نرخ برای شرکت در مناقصه اطلاعات لازم راجع به محل اجرای، امکانات محل، وضع راه های دسترسی و هر عامل دیگری که می تواند در اجرای کارها موثر باشد را کسب نمایند و عدم آگاهی راجع به این موضوع رافع مسئولیت پذیرفته شده از طرف شرکت کنندگان نخواهد گردید و مطالبه وجوه اضافی از این بابت پذیرفته نخواهد شد و هر گونه اعتراضی از سوی شرکت کنندگان این خصوص فاقد اعتبار است.
 - ۹- پیمانکار می بایستی جهت شرکت در مناقصه ضمانت نامه ای به مبلغ ۱۰ درصد مبلغ پیشنهادی خود را (چک بانکی) به عنوان وجه التزام در پاکت الف قرار دهد.
 - ۱۰- پیمانکار لازم است نسبت به پیشنهاد قیمت به شرح ذیل اقدام نماید.
- ۱- پاکت الف: شامل ضمانت نامه شرکت در مناقصه در صورت عدم ارائه ضمانت نامه پاکت پیشنهاد قیمت باز نمی گردد.

- ۲- پاکت ب: اسناد مناقصه، رزومه شرکت، یا شخص، قراردادهای مشابه و...
۳- پاکت ج : شامل برگ پیشنهاد نرخ
۴- در نهایت تمامی پاکت در یک پاکت بصورت مهر و موم شده تحویل گردد.

در صورت داشتن هرگونه سوال با شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید.

۰۸-۰۵-۱۲۹۰۳۴-۳۴ داخلی ۱۰۹

مشخصات سدیم سولفید

Chemical formula : Na_2S

PH > ۱۳

Density: ۱,۲ KG/L

PERSSURE : Atmospheric

Viscosity : like water

محصول خوردگی قابل توجهی دارد.

مشخصات مخزن

حجم : ۲۵۰ متر مکعب

ضخامت ورق کف مخزن : ۱۵ میلیمتر

ضخامت ورق بدنه مخزن ۱۰ میلیمتر

دارای همزن

آلیاژ بدنه و کف مخزن ۷۰ grade A۵۱۶

ایجاد راه دسترسی به تمام نازل ها

تجهیز دو عدد پمپ از جنس استیل ۳۱۶ جهت تخلیه مخزن (به صورت استند بای) (هد ۱۵ متر و دبی ۲۵۰ متر

مکعب در ساعت)

اجرای سندبلاست قبل از اپوکسی

اجرای اپوکسی داخلی تایید شده توسط کارفرما (اپوکسی فنولیک (Epoxy Phenolic))

تجهیز دو عدد پمپ جهت بارگیری مخزن از جنس استیل ۳۱۶ (به صورت استند بای) (هد ۱۵ متر و دبی ۲۵۰ متر مکعب در ساعت)

اجرای فوندانسیون

اجرای سیستم HEAT TRACING تمامی لوله ها و مخزن در دمای ۵۰ درجه سانتی گراد و عایق کاری آنها و در صورت تشخیص کارفرما اجرای منهول جهت خط لوله

اجرای خط لوله به طول تقریبا ۵۰ متر از جنس استیل ۳۱۶

تحویل FINALBOOK قبل از تحویل دائم

اطلاعات تکمیلی :

ردیف	شرح	نوع جنس	توضیحات
۱	مخزن اصلی، راه پله، پلتفرم	A۵۱۶Gr۷۰	تاییدیه نماینده کارفرما
۲	شاسی میکسرو موتور گیربکس	مقاطع فلزی	تاییدیه نماینده کارفرما
۳	میکسر	استیل ۳۱۶	تاییدیه نماینده کارفرما
۴	رنگ و سندبلاست	مطابق مشخصات قراردادی	تاییدیه نماینده کارفرما
۵	فندانسیون مخزن	بتن مسلح	تاییدیه نماینده کارفرما
۶	الکتروپمپ	استیل ۳۱۶	۴ دستگاه پمپ جهت شارژ و دشارژ بصورت استند بای، تاییدیه نماینده کارفرما
۷	۴" Piping	استیل ۳۱۶	حدودا ۵۰ متر (براساس محل نصب مخزن متغییر است) ، تاییدیه نماینده کارفرما
۸	شیر آلات و اتصالات پمپ خانه	Ball valve s.s۳۱۶	خرید ، نصب ، اجرا و راهاندازی، تاییدیه نماینده کارفرما
۹	روشنایی محوطه مخزن	برند داخلی	تاییدیه نماینده کارفرما
۱۰	Earthing		با نظر کارفرما
۱۱	صاعقه گیر		با نظر کارفرما

شامل نمایش دما، HMI، PLC، LEVEL سنسور های H، L جهت حد بالا و گابین مخزن ، تاییدیه نماینده کارفرما		برق و ابزار دقیق	۱۲
، تاییدیه نماینده کارفرما		تابلو برق و سویچ های استارت و استپ و CABLING	۱۳